

СВОДНАЯ ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на вырубку ДКР на ЛЧ МН "Ярославль - Москва"

Выполнение работ с 24.11.2014 по 26.12.2014 г.

№п/п.	Наименование МН	Участок		Площадь		Длина уч-ка, км	ПЕРЕБАЗИРОВКА, км	Приложение
		км - км	км - км	вырубки	га			
1	Ярославль-Москва	130	137	4,50	га	6,7	170	Лок.см.№ 1 - Ярославская обл.
2	Ярославль-Москва	146	149	1,20	га	2	19	
Итого по Ярославской области						5,70	8,7	189
3	Ярославль-Москва	157	158	0,60	га	3	9	Лок.см.№ 2 - Владимирская обл.
4	Ярославль-Москва	159	162	0,60	га	1	4	
5	Ярославль-Москва	163	163	0,30	га	0,5	1	
Итого по Владимирской области						1,50	14	
6	Ярославль-Москва	179	180	0,60	га	1	17	Лок.см.№ 3 - Московская обл.
7	Ярославль-Москва	194	197	1,20	га	2	15	
8	Ярославль-Москва	195	199	1,80	га	3	3	
9	Ярославль-Москва	201	202	0,60	га	1	3	
10	Ярославль-Москва	207	209	1,20	га	2	6	
11	Ярославль-Москва	210	211	0,60	га	1	2	
12	Ярославль-Москва	212	214	0,90	га	1,5	2	
13	Ярославль-Москва	216	218	1,10	га	1,96	3	
14	Ярославль-Москва	218	222	2,40	га	4	1	
15	Ярославль-Москва	223	223	0,26	га	0,4	2	
16	Ярославль-Москва	224	225	0,72	га	1,2	2	
17	Ярославль-Москва	225	227	0,90	га	1,5	1	
18	Ярославль-Москва	229	230	0,60	га	1	3	
19	Ярославль-Москва	237	240	1,20	га	2	8	
20	Ярославль-Москва	244	246	0,90	га	1,5	5	
21	Ярославль-Москва	246	248	0,90	га	1,5	1	
22	Ярославль-Москва	249	250	0,90	га	1,5	2	
23	Ярославль-Москва	251	253	0,90	га	1,5	2	
24	Ярославль-Москва	254	254	0,18	га	0,3	2	
25	Ярославль-Москва	255	255	0,42	га	0,7	2	
26	Ярославль-Москва	256	259	1,80	га	3	2	
27	Ярославль-Москва	264	265	0,75	га	1,25	6	
28	Ярославль-Москва	267	270	1,93	га	3,23	3	
29	Ярославль-Москва	271	273	0,78	га	1,3	2	
30	Ярославль-Москва	274	274	0,54	га	0,9	2	
31	Ярославль-Москва	274	275	0,90	га	1,5	1	
32	Ярославль-Москва	275	277	1,20	га	2	1	
Итого по Московской области :						26,18	га	
	Возврат							174
	ИТОГО :			33,38	га	58,94		377

Срезка кустарника и мелколесья средней густоты в грунтах естественного залегания; сбор древесных остатков с измельчением их в органическую биомассу мульчером на базе гусеничного минипогрузчика (производительность - до 1 га в смену), с доставкой и перевозкой по трассе тралом (полуприцепом) мульчера-минипогрузчика
Работы будут проводится в стесненных условиях (технический коридор с плотным прохождением коммуникаций)

Начальник ОЭН РРНУ

М.Н. Станкевич

Начальник Станции Защиты

Д.В. Евтушенко